

## *Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie*

*Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy dofinansowania Nr POIS.11.01.00-00-059/10-00 z dnia 29 grudnia 2010 roku.*



*Fot. K. Stobiecki*

Renowacja wschodnich elewacji Zamku przywrócić ma pełną świetność jego widokowi od strony Wisły. Najbardziej okazale prezentuje się skrzydło północno-wschodnie, o bogatej bryle i aranżacji architektonicznej oraz kamiennych i sztukatorskich dekoracjach rzeźbiarskich. Śmiało uchodzić ono może za jedną z najwspanialszych fasad późnobarokowych w architekturze rezydencjonalnej Europy Środkowej.

**Elewacja południowo – wschodnia** dawnego skrzydła gotyckiego jest skromnie dekorowana tylko w partii przyziemia prostym boniowaniem.

**Skrzydło północno-wschodnie** jest pokryte tynkami wapienno – piaskowymi malowanymi na jasne pastelowe kolory. Elewacja południowo – wschodnia jest wyprawiona tynkiem barwionym w masie na kolor zbliżony do różu indyjskiego.

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa*

Jedyny oryginalny fragment murów Zamku Królewskiego został wyraźnie odznaczony bruzdą w tynku ryzalitu południowego korpusu głównego.

Dawne dokumentacje konserwatorskie są nieprecyzyjne. Nieznany jest dokładny skład powłok tynkarskich i malarskich, którymi pokryto elewacje. Nie były dobrej jakości, gdyż w wielu miejscach złuszczyły się lub odspoiły od podłoża.



*Fot. K. Stobiecki*

Powierzchnia wszystkich elementów elewacji jest silnie zabrudzona. Zaprawy tynkarskie i narzutowe są spękanе. Silnie zanieczyszczone są powierzchnie rzeźb kamiennych. Na powierzchni kamienia i narzutu rozwinęły się kolonie mikroorganizmów. Rozległość destrukcji spowodowanej skutkami działania wody i czynników mikrobiologicznych spowodowane jest złym stanem obróbek blacharskich oraz całkowitym brakiem zabezpieczenia hydrofobowego.

Wykonania prac renowacyjnych wymagają także elementy żelazne. Skorodowana jest balustrada balkonu ciągnącego się wzdłuż elewacji południowo – wschodniej oraz odciały kamiennych kompozycji rzeźbiarskich wieńczących ryzality korpusu głównego.



*Fot. K. Stobiecki*

Renowacja elewacji Zamku od strony Wisły polegać będzie na wykonaniu izolacji, osuszaniu murów, konserwacji elementów kamieniarskich, narzutowych i metalowych, renowacji balkonów oraz tynków, rynien, zamontowaniu ochrony przed gołębiami, wprowadzeniu elementów przyszłego systemu oświetleniowego, instalacji systemu bezpieczeństwa.

Zakres prac został podzielony na 4 części:

- naprawa i renowacja ścian zewnętrznych,
- obróbki blacharskie,
- roboty malarskie,
- konserwacja kamienia.



*Fot. K. Stobiecki*

W skład tych robót wchodzi:

- osuszenie dezynfekcja i izolacja zawilgoconych fragmentów,
- oczyszczenie nawarstwień całej powierzchni elewacji,
- usunięcie odspojonych i zdeintegrowanych tynków,
- reperacja spękanych tynków,
- konserwacja i wzmocnienie struktur tynków,
- konserwacja kamiennych pełnowymiarowych rzeźb i detalu architektonicznego,
- konserwacja detalu architektonicznego wykonanego w narzucie i tynkach,
- malowanie całości elewacji technikami imitującymi historyczne,
- pełna wymiana obróbek malarskich,
- zamontowanie systemu antyptak,
- zamontowanie systemu bezpieczeństwa,
- zamontowanie elementów systemu oświetleniowego.

Realizacja założonego projektu przyczyni się do eliminacji:

- złego stanu technicznego budynków wschodniego skrzydła Zamku,
- niezadowalającej estetyki obiektu.

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach XI osi Priorytetowej Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa*

W ramach projektu zostanie poprawiony stan infrastruktury obiektu, podniesie się efektywność wykorzystania istniejącej infrastruktury, obniżą się koszty związane z bieżącymi naprawami. Renowacja radykalnie poprawi estetykę, co wpłynie na atrakcyjność Zamku Królewskiego.

Rzeczową realizację projektu zaplanowano na lata 2011 - 2013 r.

***Wartość całkowita projektu wynosi 15 020 993,22 PLN.***

***Wysokość dofinansowania ze środków EFRR w ramach POIiŚ wynosi 10 142 721,62 PLN\****

**Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

[www.mkidn.gov.pl](http://www.mkidn.gov.pl)

**Władza Wdrażająca Programy Europejskie**

[www.wwpe.gov.pl](http://www.wwpe.gov.pl)

**Ministerstwo Rozwoju Regionalnego**

[www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl)

**Portal Unii Europejskiej**

[www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int)

**Portal funduszy strukturalnych Unii Europejskiej**

[www.fundusze-strukturalne.gov.pl](http://www.fundusze-strukturalne.gov.pl)

**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**

[www.poiis.mkidn.gov.pl](http://www.poiis.mkidn.gov.pl)

---

\*Zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 z 22 kwietnia 2013 roku, całkowity koszt realizacji projektu przewidziany został na 6 366 629,01 zł, w tym dofinansowanie – na 4 706 636,30 zł, a środki własne – 1 659 992,71 zł